

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont konserwatorski fasady i wieży kościoła pw. Imienia NMP w Grobli</b>					
<b>1 RUSZTOWANIA</b>					
1	NNRNKB	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "pletta KOMBI" o wysokości do 15 m	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1621a-02	1100	m <sup>2</sup>	1100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1100.000</b>
2	NNRNKB	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1622a-01	1100	m <sup>2</sup>	1100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1100.000</b>
3		Czas pracy rusztowań grupy	r-g		
d.1					
				<b>RAZEM</b>	<b>0.000</b>
<b>2 ELEWACJA</b>					
<b>2.1 WATEK Ceglany</b>					
4	KNR 0-25	Czyszczenie strumieniowo-ścierne na sucho powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych	m <sup>2</sup>		
d.2.	0403-02	940	m <sup>2</sup>	940.000	
1					
				<b>RAZEM</b>	<b>940.000</b>
5	TZKNBK VII	Odkrywanie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem - powierzchnia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2.	-251	940	m <sup>2</sup>	940.000	
1					
				<b>RAZEM</b>	<b>940.000</b>
6	KNR 19-01	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury z wystrojem architektonicznym	m <sup>2</sup>		
d.2.	0828-02	940	m <sup>2</sup>	940.000	
1					
				<b>RAZEM</b>	<b>940.000</b>
7	TZKNBK IV	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głęb.kucia 1/2 ceg. - 2-3 cegły w jed.miejscu	msc		
d.2.	108	200	msc	200.000	
1					
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
8	KNR 0-26	Analogia - Impregnacja elewacji - dwukrotne smarowanie powierzchni ceglanych (przyjęto 30% powierzchni)	m <sup>2</sup>		
d.2.	0640-02	940*30%	m <sup>2</sup>	282.000	
1					
				<b>RAZEM</b>	<b>282.000</b>
9	TZKNC N-K/	Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów (kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) (przyjęto 15%)	m <sup>2</sup>		
d.2.	VI 3/2-a	940*15%	m <sup>2</sup>	141.000	
1	(analogia)				
				<b>RAZEM</b>	<b>141.000</b>
10	TZKNBK IV	Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej w ilości powyżej 2 m <sup>2</sup> w jednym miejscu	m <sup>2</sup>		
d.2.	229	940	m <sup>2</sup>	940.000	
1					
				<b>RAZEM</b>	<b>940.000</b>
11	TZKNC N-K/	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie) (przyjęto 15% powierzchni)	m <sup>2</sup>		
d.2.	VI 3/7-a	940*15%	m <sup>2</sup>	141.000	
1					
				<b>RAZEM</b>	<b>141.000</b>
12	TZKNC N-K/	Hydrofobizacja powierzchniowa murów.	m <sup>2</sup>		
d.2.	VI 2/3-a	940	m <sup>2</sup>	940.000	
1					
				<b>RAZEM</b>	<b>940.000</b>
<b>2.2 WYPRAWY TYNKARSKIE (BLENDY), OZDOBNE ROZETY</b>					
13	KNR 4-01	Odbicie tynków zewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2.	0701-02	36	m <sup>2</sup>	36.000	
2					
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
14	KNR 19-01	Wykucie starych spoin na murach z cegły zabytkowej - mury gładkie	m <sup>2</sup>		
d.2.	0828-01	36	m <sup>2</sup>	36.000	
2					
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.2. 2	<b>KNR 19-01 0807-01</b>	Wykonanie tynków zewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. do 5 m2 na ścianach płaskich (tynki szerokooporowe)	m <sup>2</sup>		
		36	m <sup>2</sup>	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
16 d.2. 2	<b>KNR 19-01 1302-02</b>	Dwukrotne malowanie tynków gładkich zewnętrznych farbą krzemianową z za-gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		2*36	m <sup>2</sup>	72.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.000</b>
17 d.2. 2	<b>Kalkulacja indywidual- na</b>	Konserwacja ozdobnych rozet	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>3 ROBOTY POZOSTAŁE</b>					
18 d.3	<b>Kalkulacja indywidual- na</b>	Naprawa obróbek blacharskich	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19 d.3	<b>Kalkulacja indywidual- na</b>	Renowacja i konserwacja kamiennego cokołu	m <sup>2</sup>		
		77	m <sup>2</sup>	77.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.000</b>
20 d.3	<b>Kalkulacja indywidual- na</b>	Utylizacja gruzu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21 d.3	<b>Kalkulacja indywidual- na</b>	Wykonanie dokumentacji powykonawczej, nadzór konserwatorski	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>